


**Istituto Comprensivo "S. Canevari"**  
**VITERBO**  
**Scuola dell'Infanzia "G.L. Radice" Plesso PILA A**

# 1a

## **PIANO DI PREVENZIONE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE** **(REGISTRO/DIARIO DI PREVENZIONE)**



**Aggiornamento: novembre 2017**

**Euservice s.r.l. - Via dante Alighieri, 12 - 00027 Roviano (RM) - P. Iva 08879271008**

Segreteria consulenza  
tel./fax 0774903270 - tel. 3939264567

[info@euservice.it](mailto:info@euservice.it) [81@euservice.it](mailto:81@euservice.it)  
[www.euservice.it](http://www.euservice.it)

Segreteria formazione  
Tel. 067232251 - tel. 3939175571



**Dasa-Rägister**  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0711-04

## INDICE

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 1.     | Premessa .....  | 3  |
| 2.     | DATI AZIENDALI .....  | 4  |
| 2.1.   | Notizie generali.....   | 4  |
| 2.2.   | Attività e dati occupazionali.....  | 5  |
| 2.3.   | Organigramma aziendale ruoli e responsabilità.....                                    | 6  |
| 2.4.   | Organigramma Aziendale per la prevenzione .....                                       | 7  |
| 2.5.   | Analisi della documentazione e delle certificazioni.....                              | 8  |
| 2.5.1. | Documentazione agli atti dell'Istituto .....  | 8  |
| 2.5.2. | Valutazione del rischio d'incendio .....  | 9  |
| 3.     | PIANO DI PREVENZIONE.....   | 10 |
| 3.1.   | Premessa .....  | 10 |
| 3.2.   | PROGRAMMA INTERVENTI .....  | 11 |
| 3.2.1. | Programma degli interventi a breve termine .....                                      | 11 |
| 3.2.2. | Programma degli interventi a medio termine .....                                      | 19 |
| 3.2.3. | Programma degli interventi a lungo termine .....                                      | 20 |
| 3.3.   | Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori ..... | 22 |
| 4.     | SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO .....  | 24 |

## 1. PREMESSA

Il presente fascicolo, specifico per l'unità produttiva ed allegato al fascicolo 1 DVR complessivo per l'intera Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art 28 comma 2 D. Lgs. 81/08 contiene:

- a) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- b) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- c) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- d) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

## 2. DATI AZIENDALI

### 2.1. NOTIZIE GENERALI

**ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CANEVARI"**

Istituzione scolastica

**VIA CARLO CATTANEO, 5/7 – 01100 VITERBO**

Indirizzo

**Insegnamento ed educazione**

Attività

**80024060560**

Partita Iva/Codice fiscale

**0761308111**

Telefono

**0761 326895**

Fax

**vtic833009@istruzione.it**

E Mail

**Vtic833009@pec.istruzione.it**

E mail PEC

**Prof.ssa PAOLA BUGIOTTI**

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)

Telefono

**Scuola dell'Infanzia "G.L. Radice" Plesso PILA A**

Unità produttiva (Sede centrale, plesso o sede associata)

**Via Carlo Cattaneo, 5/7 – 01100 VITERBO**

Indirizzo

**0761 342606**

Telefono

Fax

E Mail

**RICCI MARIA TERESA**

Preposto (Docente coordinatore di plesso o vicario)

**0761/342606**

Telefono

## 2.2. ATTIVITÀ E DATI OCCUPAZIONALI

### PERSONALE PROPRIO

| Mansione svolta                  | N° |
|----------------------------------|----|
| Dirigenza generale               |    |
| Dirigenza amministrativa         |    |
| Amministrazione ed archiviazione |    |
| Insegnamento ed educazione       | 12 |
| Assistenza di laboratorio        |    |
| Pulizia e sorveglianza alunni    | 2  |
| Minuta manutenzione              |    |
| (altro)                          |    |
|                                  |    |

N° Lavoratori propri in totale

14

2

Di sesso maschile

12

Di sesso femminile

N° alunni

115

### Personale ditte appaltatrici e prestatori d'Opera

| Attività svolta                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Pulizie                           |   |
| Preparazione e distribuzione cibi | 2 |
| Assistenti educativi              |   |
| (altro)                           |   |
|                                   |   |

N° Lavoratori esterni in totale

2

N° max. presenti

131



## 2.4. ORGANIGRAMMA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE

| Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |                    |                        |
|--|--------------------|------------------------|
| Rosati Amalio  | Consulente esterno | 3939407816- 0774903270 |
| Nome e cognome   |                    | telefono               |

| Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza: |             |
|--|-------------|
| D'ARPINO MARIA CARMINA                           | DOCENTE     |
| RICCI MARIA TERESA                               | DOCENTE     |
| VENANZI SILVANA                                  | COLL. SCOL. |
|  |             |
| Nome e cognome                                   | qualifica   |

| Addetti primo soccorso: |           |
|-------------------------|-----------|
| CIULA PIERA             | DOCENTE   |
| RICCI MARIA TERESA      | DOCENTE   |
| STEFANINI ALBERTA       | DOCENTE   |
|                         |           |
|                         |           |
| Nome e cognome          | qualifica |

| Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |           |
|--|-----------|
| BERRETTONI DONATELLA                                       | DOCENTE   |
|  |           |
|  |           |
| Nome e cognome   | qualifica |

| Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: |          |
|---|----------|
| BARZELLOTTI ROSELLA                             | DOCENTE  |
| Nome e cognome                                  | telefono |

| Medico Competente: |          |
|--------------------|----------|
| non necessario     |          |
| Nome e cognome     | telefono |

## 2.5. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CERTIFICAZIONI

### 2.5.1. Documentazione agli atti dell'Istituto

| Certificazione relative ai luoghi di lavoro ed agli impianti                                  | codice   | Si | No | N<br>N | validità<br>anni | Data<br>rilascio |
|---|----------|----|----|--------|------------------|------------------|
| Planimetria quotata dell'edificio con destinazione d'uso dei locali                           | A1       | x  |    |        |                  |                  |
| Certificato di agibilità (idoneità statica, igienico-sanitaria e conformità impianti)         | A2       |    | x  |        |                  |                  |
| Certificato di idoneità igienico-sanitaria (per refettorio e bar)                             | A3/A4    |    |    | x      |                  |                  |
| Dichiarazione di conformità impianto elettrico  | M1       |    | X  |        |                  |                  |
| Denuncia dell'impianto di messa a terra   | M45      |    | X  |        |                  |                  |
| Verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra   | M46      |    | X  |        | 2                |                  |
| Denuncia dell'impianto di protezione scariche atmosferiche o dichiarazione di auto protezione | M49      |    |    |        |                  |                  |
| Verifiche periodiche dell'impianto di protezione scariche atmosferiche                        | M50      |    | X  |        | 2                |                  |
| Dichiarazione di conformità impianto distribuzione gas  | O1       |    | X  |        |                  |                  |
| Dichiarazione di conformità impianto termico  | N1       |    | X  |        |                  |                  |
| Libretto o copia del libretto d'impianto per centrali termiche (>100.000Kcal/h)               | N2       |    | X  |        |                  |                  |
| CPI per centrali termiche (>100.000Kcal/h)  | W36      |    | X  |        | 5                |                  |
| Verifiche periodiche dell'impianto termico  | N4       |    | X  |        | 2                |                  |
| Certificazione analisi fumi impianto termico  | N3       |    | X  |        | 2                |                  |
| Libretto o copia del libretto d'immatricolazione ascensori                                    | L2       |    |    | X      |                  |                  |
| Verifiche periodiche ascensori (di portata >200Kg)  | L3       |    |    | X      | 2                |                  |
| Certificato di conformità servo scala per disabili  | L14      |    |    | X      |                  |                  |
| Verifiche di manutenzione periodiche servo scala  | L16      |    |    | x      | 2                |                  |
| Certificato Prevenzione incendi o SCIA (per scuole con presenze complessive >100)             | W1<br>W2 |    | x  |        | 5                |                  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Certificazione relative alle attività lavorative                    | Codice | Si | No | NN |
|---|--------|----|----|----|
| Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature (marchio CE) | P1     |    | X  |    |
| Libretto d'uso e manutenzione delle macchine                        | P3     |    | x  |    |
| Schede di sicurezza delle sostanze pericolose                       | T10    | x  |    |    |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)



## 2.5.2. Valutazione del rischio d'incendio

**Tabella A**

| MASSIMO AFFOLLAMENTO PRESUNTO DEI PIANI DELL'EDIFICIO |           |            |                                      |        |         |                 |            |
|---|-----------|------------|--------------------------------------|--------|---------|-----------------|------------|
|   | personale | alunni     | lavoratori ed allievi con disabilità |        |         | persone esterne | TOTALE     |
|   |           |            | motorie                              | visive | uditive |                 |            |
| Seminterrato  |           |            |                                      |        |         |                 |            |
| Piano terra/rialzato                                  | <b>14</b> | <b>115</b> |                                      |        |         | <b>2</b>        | <b>131</b> |
| Piano primo   |           |            |                                      |        |         |                 |            |
| Piano secondo   |           |            |                                      |        |         |                 |            |
| Piano terzo   |           |            |                                      |        |         |                 |            |

**Tabella B**

| NUMERO LOCALI PER PIANO A RISCHIO SPECIFICO DI INCENDIO |          |          |            |        |                    |                  |        |            |
|---|----------|----------|------------|--------|--------------------|------------------|--------|------------|
|   | palestra | mensa    | laboratori | teatro | archivi e depositi | centrale termica | garage | biblioteca |
| Seminterrato  |          |          |            |        |                    |                  |        |            |
| Piano terra/rialzato                                    |          | <b>1</b> |            |        |                    |                  |        |            |
| Piano primo   |          |          |            |        |                    |                  |        |            |
| Piano secondo   |          |          |            |        |                    |                  |        |            |
| Piano terzo   |          |          |            |        |                    |                  |        |            |

**Tabella C**

| TIPOLOGIA QUALITÀ E NUMERO DEGLI IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI |                |                     |          |          |               |               |                   |
|---|----------------|---------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------|
|   | Superficie Mq. | Estintori a polvere |          |          | Estintori CO2 | Idranti UNI45 | Attacco autopompa |
|   |                | 21A/113B            | 34A/144B | 55A/233B |               |               |                   |
| Seminterrato  |                |                     |          |          |               |               |                   |
| Piano terra/rialzato  |                |                     |          |          |               |               |                   |
| Piano primo   |                |                     |          |          |               |               |                   |
| Piano secondo   |                |                     |          |          |               |               |                   |
| Piano terzo   |                |                     |          |          |               |               |                   |

*Come da planimetria allegata al piano di emergenza*

**Tabella D**

| PRESENZA DI LAVORATORI O ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI   |          |
|---|----------|
| Tipologia di disabilità   | N°       |
| Handicap motorio completo (non deambulante)   | <b>1</b> |
| Handicap motorio parziale (deambulante con difficoltà o Psicofisico con riflessi sulla deambulazione) |          |
| Handicap uditivo  |          |
| Handicap visivo   |          |

Per la valutazione del rischio d'incendio si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell'allegato I punto 1.4.4 lettera b) per il quale, malgrado la presenza di locali a specifico rischio di incendio e di sostanze infiammabili, vista la scarsa possibilità di propagazione e le misure di prevenzione e protezione adottate, l'edificio può essere considerato a **"rischio di incendio medio"** (vedi tabelle A – B - C) .

### 3. PIANO DI PREVENZIONE

#### 3.1. PREMESSA

In ottemperanza a quanto individuato dagli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento di cui all'Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell'immediato o sono di competenza dell'Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell'immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza.

Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle misure di prevenzione, gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente correlate all'entità del rischio:

- **Programma degli interventi a breve termine per rischio alto**, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza.
- **Programma degli interventi a medio termine per rischio medio**, ove le azioni correttive necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da uno a tre mesi.
- **Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso**, dove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di tempo annuale.

Nel programma non sono state indicate le situazioni a **rischio imminente** che, in quanto tali, devono essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l'esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed immediato

**Tale programma viene supportato, nel breve termine, da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, dall'eventuale sorveglianza sanitaria e dalla messa in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.**

**Al fine di verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all'intero Servizio di prevenzione e protezione, tutti i lavoratori dell'unità produttiva.**

**Nel programma che segue, al fine di indicare i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, sono riportati:**

- **in nero - gli interventi di competenza dell'Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell'immobile**
- **in rosso - gli interventi di esclusiva competenza del datore di lavoro**
- **in blu - le misure sostitutive a carico dei Preposti**
- **in verde - le misure di prevenzione da mettere in atto a cura dei lavoratori**

Tutte le misure evidenziate in rosso, blu e verde devono essere messe in atto immediatamente, anche quando l'intervento risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo

### 3.2. PROGRAMMA INTERVENTI

#### 3.2.1. Programma degli interventi a breve termine

| Risultanze della valutazione rischi | Misure di prevenzione   | Misure sostitutive  | Luogo  | Data di attuazione        |
|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|
| @                                   | <b>RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione</b>   |   |  |                           |
| 42                                  | <i>I pericoli che non sono stati eliminati non vengono adeguatamente segnalati</i>  | Sollecitare i preposti all'adeguata segnalazione dei pericoli che non sono stati eliminati  | Segnalare adeguatamente i pericoli che non sono stati eliminati, mediante avvisi e/o delimitazioni, evidenziazioni con nastri giallo/nero o bianco/rosso   | Edificio                  |
| 57                                  | <i>Non è stata istituita, nell'atrio d'ingresso dell'edificio, una apposita bacheca per la sicurezza contenente: le procedure di emergenza, la planimetria dell'edificio, il documento di prevenzione (fascicolo 1a), il piano di emergenza (fascicolo 2) e le disposizioni/informazioni per i lavoratori (fascicolo 3)</i> | Sollecitare i preposti ad istituire, nell'atrio d'ingresso dell'edificio, una apposita bacheca per la sicurezza contenente: la planimetria dell'edificio, il documento di prevenzione (fascicolo 1a), il piano di emergenza (fascicolo 2) e le disposizioni/informazioni per i lavoratori (fascicolo 3) | Istituire, nell'atrio d'ingresso dell'edificio, una apposita bacheca per la sicurezza contenente: la planimetria dell'edificio, il documento di prevenzione (fascicolo 1a), il piano di emergenza (fascicolo 2) e le disposizioni ed informazioni per i lavoratori (fascicolo 3) | Edificio                  |
| 59                                  | <i>Non è stato istituito e/o adeguatamente compilato il registro delle macchine e delle attrezzature</i>  | Attivare, con apposita circolare, il registro delle macchine e delle attrezzature   | Verificare che il registro delle macchine e delle attrezzature, sia stato adeguatamente compilato da parte dell'ufficio/personale preposto.  | Edificio                  |
| 61                                  | <i>Non è stato istituito, e/o adeguatamente compilato, il registro delle sostanze e dei preparati pericolosi</i>  | Attivare, con apposita circolare, il registro delle sostanze e dei preparati pericolosi   | Verificare che il registro delle sostanze e dei preparati pericolosi, sia stato adeguatamente compilato da parte dell'ufficio/personale preposto.  | Edificio                  |
| 66                                  | <i>Non è attivo un sistematico e continuo controllo degli accessi all'edificio ed alle sue pertinenze esterne</i>   | Organizzare ed attivare, con apposita circolare, la procedura per un sistematico e continuo controllo degli accessi all'edificio ed alle sue pertinenze esterne   | Mettere in atto la procedura per un sistematico e continuo controllo degli accessi all'edificio ed alle sue pertinenze esterne   | Edificio                  |
| 69                                  | <i>In caso di lavorazioni di altra committenza, non è stata attivata la procedura per evitare i rischi derivanti dalle interferenze fra le diverse lavorazioni</i>  | Attivare, con apposita circolare, la procedura per evitare i rischi derivanti dalla interferenza tra lavorazioni interne e quelle da prestazione d'opera (Informativa x Ditte appaltatrici e lavoratori autonomi o DUVRI)   | Mettere in atto la procedura per evitare i rischi derivanti dalla interferenza tra lavorazioni interne e quelle da prestazione d'opera. (Informativa x Ditte appaltatrici e lavoratori autonomi o DUVRI)   | Edificio (gestione mensa) |

| <b>A</b> |  | <b>AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne</b>  |   |                  |  |
|----------|--|---|---|------------------|--|
| 2        | <i>L'edificio non è corredato del certificato di agibilità</i>   | Fornire la certificazione di agibilità o dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori per l'adeguamento alla normativa                                   |   | Edificio         |  |
| 3        | <i>I locali temporaneamente utilizzati per refezione / bar sono privi del nulla osta igienico-sanitario</i>                  | Fornire il nulla osta igienico sanitario o dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori per l'adeguamento alla normativa                                 |   | Edificio         |  |
| 5        | <i>Il cancello ha le ante sprovviste di catena anti caduta</i>   | Dotare le ante del cancello, di catena anti caduta  |   | Edificio/Cortile |  |
| 7        | <i>Il cancello non regolarmente mantenuto presenta segni di ossidazione ed è sprovvisto di catena anti caduta</i>            | Curare la corretta manutenzione del cancello e dotarlo di catena anti caduta  | Bloccare il cancello in posizione di apertura/chiusura e segnalare l'eventuale pericolo   | Edificio/Cortile |  |
| 12       | <i>Il cancello non è dotato di molla di richiamo per la chiusura automatica</i>  | Installare la molla di richiamo per la chiusura automatica del cancello   | Attivare idonea sorveglianza per il controllo degli accessi   | Edificio/Cortile |  |
| 25       | <i>La pavimentazione del cortile non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti</i>       | Rendere la pavimentazione del cortile regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti   | Segnalare il pericolo nelle zone a rischio con apposita segnalazione: attenzione pavimentazione irregolare, procedere con cautela.                                | Cortile          |  |
| 41       | <i>Sono presenti sporgenze pericolose nelle aree a verde utilizzate per la didattica</i>                                     | Eliminare le sporgenze pericolose dalle aree a verde utilizzate per la didattica  | Segnalare il pericolo o interdire l'uso dell'area   | Cortile          |  |
| 43       | <i>Sono presenti tombini sporgenti dalla pavimentazione</i>  | Sistemare adeguatamente la pavimentazione per pareggiare i tombini sporgenti  | Delimitare la zona in prossimità della sporgenza e segnalare l'eventuale pericolo con apposita segnalazione: attenzione procedere con cautela per pericolo caduta | Cortile          |  |
| 59       | <i>Sono presenti alberi con possibilità di caduta pigne o ramaglie</i>   | Curare la manutenzione delle essenze arboree eliminando pigne e ramaglie cadenti  | Segnalare adeguatamente il pericolo ed eventualmente delimitare la zona interessata<br><br>Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori                   | Cortile          |  |
| 69       | <i>Le pareti esterne all'edificio presentano porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti distaccati o cadenti</i> | Riparare le porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti delle pareti esterne dell'edificio distaccati o cadenti o picconare le parti pericolanti | Delimitare l'area interessata e segnalare il pericolo   | Esterno edificio |  |
| <b>B</b> |  | <b>AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni</b>  |   |                  |  |
| 17       | <i>Le porte a vetri non sono in materiale di sicurezza</i>   | Dotare le porte di vetri di sicurezza   | Proteggere le porte e/o segnalare adeguatamente il pericolo.  | Edificio         |  |

|    |  |  |  |                  |  |
|----|--|--|--|------------------|--|
| 25 | <i>Le porte presentano piccoli gradini, soglie o sistemi di blocco a terra, rialzati rispetto al pavimento</i> | Eliminare o correggere i dislivelli delle porte con rampe di pendenza inferiore all'8% | Segnalare adeguatamente il pericolo con bande giallo/nero  | Edificio         |  |
| 29 | <i>Le porte che danno verso l'esterno hanno un gradino all'esterno alto più di 17 cm.</i>                      | Correggere il gradino alto più di 17 cm. posto all'esterno della porta                 | Segnalare adeguatamente il pericolo con fascia giallo/nero sul gradino e con apposito cartello sull'anta della porta ad altezza occhi: attenzione al gradino | Uscita D - I - I |  |

|          |  |  |  |             |  |
|----------|--|--|--|-------------|--|
| <b>C</b> | <b>AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti</b>   |  |  |             |  |
| 1        | <i>Il pavimento non è regolare, uniforme, privo di sporgenze ed avvallamenti</i> | Rendere il pavimento regolare, uniforme privo di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare il pericolo evidenziandolo con bande giallo/nera | Locale 1, 2 |  |

|          |   |  |  |   |  |
|----------|---|--|--|---|--|
| <b>D</b> | <b>AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi</b>  |  |  |   |  |
| 5        | <i>La ringhiera/parapetto non è dotata di adeguati montanti verticali/fasce longitudinali distanti tra loro al max 10 cm.</i> | Dotare la ringhiera/parapetto di adeguati montanti verticali/fasce longitudinali distanti tra loro al max 10 cm. | Segnalare il pericolo con apposito cartello: Attenzione pericolo caduta nel vuoto per ringhiera attraversabile | Ambiente (tutti i parapetti esterni presentano montanti a scaletta) |  |

|          |   |                                      |  |          |  |
|----------|---|--------------------------------------|--|----------|--|
| <b>E</b> | <b>AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici</b>       |                                      |  |          |  |
| 7        | <i>L'edificio non è fornito di acqua potabile</i> | Fornire l'edificio di acqua potabile | Segnalare in maniera evidente la non potabilità dell'acqua | Edificio |  |

|          |  |   |   |                       |  |
|----------|--|---|---|-----------------------|--|
| <b>F</b> | <b>AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro</b>   |   |   |                       |  |
| 3        | <i>I pavimenti presentano tracce di umidità</i>  | Risanare i pavimenti che presentano tracce di umidità   | Se possibile, assegnare ai lavoratori un'altra collocazione e/o interdire l'uso del locale        | Locale 4, 8, 9        |  |
| 15       | <i>L'intonaco/rivestimento delle pareti presenta buchi, fessure o è distaccato o cadente e non è certa la stabilità dell'elemento non strutturale (parete/altro)</i> | Verificare la stabilità dell'elemento non strutturale che presenta intonaco e/o rivestimento delle pareti con buchi e/o fessure | Segnalare il pericolo e delimitare / inibire la zona che presenta buchi e/o fessure               | Locale 17             |  |
| 20       | <i>Le pareti presentano sporgenze appuntite e pericolose</i>   | Eliminare le sporgenze appuntite e pericolose (tubi, chiodi ed altro) dalle pareti  | Proteggere le sporgenze appuntite e pericolose delle pareti e segnalare adeguatamente il pericolo | Locale 4, 3, 8, 9, 17 |  |

| <b>G</b> |   | <b>AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari</b>   |  |                |
|----------|---|---|--|----------------|
| 2        | <i>Le finestre/lucernari /vasistas presentano infiltrazioni d'acqua</i>   | Riparare le finestre/lucernari /vasistas rendendole a tenuta d'acqua                          | Delimitare la zona interessata dalle infiltrazioni e se necessario interdire l'uso dell'ambiente.  | Locale 4, 8, 9 |
| 5        | <i>Le finestre non sono dotate di vetri di sicurezza</i>  | Sostituire i vetri delle finestre con vetri in materiale di sicurezza                         | Segnalare adeguatamente il pericolo con apposito cartello: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela   | Edificio       |
| 16       | <i>Le finestre non sono apribili in sicurezza per la presenza di spigoli vivi che sporgono oltre il davanzale</i> | Sostituire le finestre in modo che possano essere utilizzate in tutta sicurezza               | Proteggere gli spigoli o limitare in posizione di sicurezza le finestre che presentano spigoli vivi oltre il davanzale. Segnalare il pericolo con adeguata indicazione: Attenzione spigoli vivi in fase di apertura.<br><br>Riposizionare le postazioni degli alunni, in modo da non impegnare lo spazio interessato dell'apertura delle ante. | Edificio       |
| 26       | <i>Le portefinestre non sono protette contro lo sfondamento fino all' altezza di 1 metro da terra</i>             | Rendere le portefinestre antisfondamento almeno fino a 1 m d'altezza                          | Proteggere le portefinestre e segnalare il pericolo con adeguata indicazione: Attenzione vetro non infrangibile, osservare la massima cautela  | Edificio       |
| 29       | <i>Le finestre/lucernari dei locali mensa/cucina hanno i sistemi di protezione contro gli insetti rotti</i>       | Ripristinare l'integrità dei sistemi di protezione contro gli insetti dei locali mensa/cucina | Mantenere chiuse le finestre/lucernari dei locali mensa/cucina   | Locale 14      |

| <b>G1</b> |   | <b>AMBIENTI DI LAVORO: Amianto</b>                                  |  |          |
|-----------|---|---|--|----------|
| 1         | <i>Non sono stati forniti i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto</i> | Fornire i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto |  | Edificio |

| <b>H</b> |  | <b>AMBIENTI DI LAVORO: Arredi</b>  |   |          |
|----------|--|--|---|----------|
| 10       | <i>Quadri, specchi, lavagne, ed altri oggetti da parete non sono fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali</i> | Quadri, specchi, lavagne, mensole ed altri oggetti da parete vanno fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali | Fissare correttamente, almeno su due lati contrapposti, tutti gli oggetti a parete (lavagne, bacheche, specchi, ecc.) | Edificio |

| <b>M</b>   |  |  |   |          |  |
|--|--|--|---|----------|--|
| <b>IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche</b> |  |  |   |          |  |
| 1  | <i>Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto elettrico</i>   | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto elettrico o effettuare i relativi interventi di messa a norma.   | Verificare che vengano effettuati i controlli periodici relativi alla funzionalità degli interruttori differenziali   | Edificio |  |
| 14   | <i>Pannelli e quadri elettrici di comando non sono chiusi a chiave ed apribili solo dal personale appositamente addestrato</i> | <b>Sollecitare preposti e lavoratori affinché i quadri elettrici siano ben chiusi e che la loro apertura sia esclusivamente operata da personale autorizzato, qualificato o appositamente addestrato</b> | Verificare che i quadri elettrici siano ben chiusi e che la loro apertura sia esclusivamente operata da personale autorizzato, qualificato o appositamente addestrato<br><br>Evitare interventi sull'impianto elettrico | Edificio |  |
| 15   | <i>Pannelli e quadri elettrici di comando non sono chiusi a chiave ed apribili solo dal personale appositamente addestrato</i> | <b>Sollecitare i Preposti alla verifica che i quadri elettrici siano ben chiusi e che la loro apertura sia esclusivamente operata da personale autorizzato ,qualificato o appositamente addestrato</b>   | Verificare che i quadri elettrici siano ben chiusi e che la loro apertura sia esclusivamente operata da personale autorizzato ,qualificato o appositamente addestrato   | Edificio |  |
| 20   | <i>Il quadro elettrico non è adeguatamente segnalato</i>   | <b>Fornire la segnaletica di sicurezza da apporre al quadro elettrico</b>  | Apporre al quadro elettrico la segnaletica di sicurezza   | Edificio |  |
| 43   | <i>Sono presenti corpi illuminanti guasti</i>  | Sostituire i corpi illuminanti guasti  |   | Locale 7 |  |
| 45   | <i>Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto di messa a terra</i>  | Fornire la denuncia dell' impianto di messa a terra  |   | Edificio |  |
| 46   | <i>Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra</i>                  | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra  |   | Edificio |  |
| 49   | <i>Non esiste agli atti la denuncia dell'impianto contro le scariche atmosferiche</i>  | Fornire la denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  |   | Edificio |  |
| 50   | <i>Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche</i>   | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche   |   | Edificio |  |

| <b>N</b>                          |   |  |  |          |  |
|-----------------------------------|---|--|--|----------|--|
| <b>IMPIANTI: Impianto Termico</b> |   |  |  |          |  |
| 1                                 | <i>Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto termico</i>                  | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto termico con relativi ed eventuali interventi di messa a norma. |  | Edificio |  |
| 3                                 | <i>Non esiste agli atti la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica</i> | Fornire la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica  |  | Edificio |  |

|    |  |  |   |                  |  |
|----|--|--|---|------------------|--|
| 4  | <i>L'impianto non viene regolarmente mantenuto da personale qualificato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche</i> | Attivare un contratto per la manutenzione dell'impianto termico da parte di personale specializzato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche |   | Edificio         |  |
| 11 | <i>I corpi radianti non sono integri ed hanno parti sporgenti taglienti e/o appuntite</i>  | Riparare i corpi radianti  | Proteggere adeguatamente i corpi radianti o segnalare il pericolo   | Locale 5         |  |
| 16 | <i>La centrale termica è priva della segnaletica di sicurezza</i>  | Fornire la segnaletica di sicurezza della centrale termica   | Apporre la prevista segnaletica di sicurezza alla centrale termica  | Centrale termica |  |
| 22 | <i>L'interruttore per l'interruzione dell'energia elettrica della centrale termica non è adeguatamente segnalato</i>                             | Fornire la segnaletica di sicurezza dell'interruttore per l'interruzione dell'energia elettrica della centrale termica   | Apporre adeguata segnaletica al comando per l'interruzione dell'energia elettrica della centrale termica. | Centrale termica |  |

| <b>O IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas</b> |  |   |  |          |  |
|---|--|---|--|----------|--|
| 1   | <i>Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell'impianto di distribuzione del gas</i> | Fornire la certificazione di conformità dell'impianto di distribuzione del gas o effettuare i lavori per l'adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |

| <b>P RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature</b> |   |   |                                  |          |  |
|---|---|---|----------------------------------|----------|--|
| 1   | <i>Le macchine non sono dotate di marcatura CE</i>  | Richiedere la verifica di conformità CE o l'eventuale adeguamento delle attrezzature e richiamare il personale affinché, in futuro, vengano acquistate solo attrezzature dotate di marcatura CE | Mettere fuori uso l'attrezzatura | Edificio |  |
| 3   | <i>Le attrezzature non sono dotate di libretto di istruzioni per il loro uso ed il ricambio dei materiali esausti</i> | Acquisire il libretto d'istruzioni e quant'altro necessario all'uso e manutenzione delle attrezzature   | Mettere fuori uso l'attrezzatura | Edificio |  |

| <b>R RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi</b> |   |   |  |          |  |
|---|---|---|--|----------|--|
| 8   | <i>La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale</i> | Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni (P.to 7.3 del DVR) | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione<br><br>Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione | Edificio |  |



| <b>S RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni</b>               |   |  |  |           |
|--|---|--|--|-----------|
| 5  | <i>I lavoratori operano in ambienti soggetti a significativi riverberi</i>  | Predisporre idonei sistemi di insonorizzazione e/o attenuazione dei riverberi degli ambienti interessati | Dotare i lavoratori di idonei otoprotettori<br><br>Utilizzare gli otoprotettori forniti  | Locale 15 |
| <b>T RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi</b> |   |  |  |           |
| 1  | <i>Vengono utilizzate sostanze e preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi, comburenti, nocivi, corrosivi, tossici, irritanti e similari)</i> | Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi  | Eliminare i prodotti pericolosi che sono stati sostituiti  | Edificio  |
| <b>U RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici</b>                |   |  |  |           |
| 13   | <i>L'utilizzo o la presenza accidentale di agenti biologici richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale</i>                    | Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale (P.to 7.3 del DVR )      | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione<br><br>Utilizzare i dispositivi di protezione forniti  | Edificio  |
| <b>V RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non</b>     |   |  |  |           |
| 9  | <i>Non sono state effettuate misurazione del livello di radon</i>   | Effettuare le misurazioni del livello del radon e fornire i relativi risultati.                          | Verificare che i locali, in particolare quelli interrati e seminterrati, siano regolarmente arieggiati prima e durante l'utilizzo, da parte del personale<br><br>Arieggiare regolarmente i locali prima e durante l'utilizzo | Edificio  |
| <b>W EMERGENZE: Incendio ed esplosione</b>                 |   |  |  |           |
| 14   | <i>Le cassette delle sedi delle manichette ,sono sporgenti e presentano parti spigolose</i>   | Incassare al muro le coperture delle sedi delle manichette   | Proteggere adeguatamente le parti spigolose delle cassette delle sedi delle manichette o segnalare il pericolo, con l'applicazione di nastro giallo/nero.  | Edificio  |
| 22   | <i>Le tubazioni dell' impianto antincendio non sono evidenziati da apposita colorazione rossa</i>   | Evidenziare le tubazioni dell' impianto antincendio con apposita colorazione rossa                       |  | Edificio  |

|    |   |   |   |                                |  |
|----|---|---|---|--------------------------------|--|
| 25 | <i>Il dispositivo/sistema di attivazione del sistema di allarme antincendio non è adeguatamente segnalato</i>         | Fornire adeguata segnaletica per il dispositivo di attivazione del sistema di allarme antincendio   | Apporre la segnaletica, in prossimità del dispositivo di attivazione del sistema di allarme antincendio                             | Edificio                       |  |
| 31 | <i>Gli estintori e gli altri mezzi di spegnimento non sono identificati con numero progressivo</i>                    | Sui cartelli di segnalazione degli estintori va apposto un numero progressivo di identificazione  | Far apporre ,sui cartelli di segnalazione degli estintori un numero progressivo di identificazione                                  | Edificio                       |  |
| 34 | <i>Gli estintori/manichette non vengono regolarmente controllati per assicurarne il posizionamento e l'efficienza</i> | Sollecitare gli addetti antincendio affinché si assicurino periodicamente dell'efficienza degli estintori e degli impianti di spegnimento | Verificare che gli addetti antincendio si assicurino periodicamente dell'efficienza degli estintori e degli impianti di spegnimento | Edificio (ultimo bollino 2016) |  |

| Y  | EMERGENZE: Evacuazione di emergenza   |   |  |   |  |
|----|---|---|--|---|--|
| 2  | <i>I punti di raccolta non sono adeguatamente segnalati</i>   | Fornire al preposto idonea segnaletica per i punti di raccolta  | Collocare idonea segnaletica per i punti di raccolta   | Edificio  |  |
| 36 | <i>Le porte di emergenza , in fase di apertura, riducono la via di fuga esterna &lt; 1,20 mt</i>  | Adeguare il sistema di apertura e/o lo spazio esterno, in maniera tale da garantire una larghezza della via di fuga esterna di min. 1,20 mt |  | Edificio (tutte le uscite presentano maniglioni che riducono l'ampiezza -1mt) |  |
| 39 | <i>Le porte dei locali destinati a specifico rischio d'incendio (dormitori, laboratori, mense, palestre, refettori etc.) non sono almeno due di larghezza pari a 1,20 m. ciascuna con apertura nel verso dell'esodo e almeno una, con apertura a spinta, che adduca in luogo sicuro</i> | Rendere le porte dei locali a specifico rischio d'incendio conformi alla normativa  | Limitare la presenza contemporanea ai locali a non più di 50 persone anche ricorrendo a turnazioni | Locale 15   |  |

| Z  | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro                     |   |   |           |  |
|----|---|---|---|-----------|--|
| 8  | <i>I materiali in deposito non sono riposti in appositi locali o ambienti</i> | I materiali in deposito vanno riposti in locali o ambienti appositi | Verificare che i materiali in deposito siano riposti in locali o ambienti appositi<br><br>Riporre i materiali in deposito negli appositi locali                           | Locale 17 |  |
| 14 | <i>Sono presenti materiali sopra gli armadi</i>                               | I materiali non vanno riposti sopra gli armadi                      | Verificare che tutti i materiali sopra gli armadi siano adeguatamente riposti o eliminati<br><br>Eliminare o riposizionare, tutti i materiali depositati sopra gli armadi | Edificio  |  |

### 3.2.2. Programma degli interventi a medio termine

| <b>A AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne</b> |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| 19   | <i>Il cancello motorizzato ha il motore rotto</i>   | Ripristinare la funzionalità del motore del cancello   |  | Cortile  |  |
| 29   | <i>Le zone rialzate non sono dotate di idonea ringhiera o parapetto</i>   | Dotare le zone rialzate di idonea ringhiera o parapetto  | Segnalare il pericolo con apposita delimitazione e segnalazione 'attenzione pericolo caduta'   | Cortile (esterno aula 7, in corrispondenza dell'entrata 1) |  |
| 66   | <i>L'esterno dell'edificio presenta elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt.</i> | Proteggere adeguatamente gli elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. | Proteggere gli elementi strutturali/non strutturali sporgenti di altezza inferiore a 2 mt. o segnalare adeguatamente il pericolo con banda giallo/nera e delimitare la zona. | Esterno edificio   |  |
| 75   | <i>Sono presenti gronde e/o discendenti non integri</i>   | Riparare e/o rimuovere gronde, discendenti non integri   | Delimitare l'area interessata e segnalare il pericolo  | Esterno edificio (vicino mensa Uscita I)                   |  |
| 84   | <i>Possibile presenza di ratti, serpenti ed insetti</i>   | Effettuare una corretta manutenzione delle aree a verde e periodica disinfestazione                      | Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori   | Edificio   |  |

| <b>G AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari</b> |                               |                            |  |          |  |
|---|-------------------------------|----------------------------|--|----------|--|
| 25  | <i>Le serrande sono rotte</i> | Riparare le serrande rotte |  | Locale 4 |  |

| <b>O IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas</b> |  |  |  |          |  |
|---|--|--|--|----------|--|
| 3   | <i>Le tubazioni e gli accessori fuori terra non sono colorati e contrassegnati da segnaletica di sicurezza</i> | Effettuare la colorazione e la segnalazione di sicurezza delle tubazioni e accessori fuori terra dell'impianto |  | Edificio |  |

### 3.2.3. Programma degli interventi a lungo termine

| <b>A AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne</b> |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
| 20   | <i>Il cancello motorizzato non è dotato di segnaletica di sicurezza</i>   | Fornire idonea segnaletica di sicurezza per il cancello motorizzato  | Procedere all'installazione di idonea segnaletica di sicurezza al cancello motorizzato  | Cortile   |  |
| 24   | <i>La pavimentazione delle vie di transito non è regolare, antisdrucchiolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti</i> | Rendere la pavimentazione delle vie di transito regolare, antisdrucchiolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare l'eventuale pericolo nelle zone a rischio con apposita segnalazione: attenzione pavimentazione irregolare, procedere con cautela. | Cortile   |  |
| 28   | <i>Il pavimento presenta dislivelli ( gradini o cordoli ) alti meno di 13 cm. sulle vie di transito</i>                           | Correggere i dislivelli della pavimentazione del cortile con rampe di pendenza inferiori all' 8%                           | Rendere visibile il dislivello con apposita segnalazione a bande giallo/nere  | Cortile   |  |
| 48   | <i>I muretti e le recinzioni non sono regolarmente mantenuti</i>  | Curare la manutenzione dei muretti e delle recinzioni.   | Segnalare il pericolo   | Cortile<br>(ossidazione diffusa dei parapetti e recinzioni bianche e verdi) |  |
| 57   | <i>Le aree a verde non sono regolarmente mantenute</i>  | Effettuare la manutenzione delle aree a verde  | Segnalare il pericolo<br><br>Adattare le attività alla situazione ambientale  | Cortile   |  |
| 72   | <i>Le pareti esterne dell'edificio presentano infiltrazioni d'acqua e/o tracce di umidità</i>                                     | Eliminare le tracce di umidità e le eventuali infiltrazioni di acqua nelle pareti esterne                                  |   | Esterno edificio  |  |

| <b>I AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione</b> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Non sono stati rilevati rischi                       |  |  |  |  |  |

| <b>J AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione</b> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Non sono stati rilevati rischi             |  |  |  |  |  |

| <b>K AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche</b> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Non sono stati rilevati rischi                                     |  |  |  |  |  |

|          |   |
|----------|---|
| <b>L</b> | <b>IMPIANTI: Ascensori e montacarichi</b> |
|          | Non sono stati rilevati rischi            |

|          |   |
|----------|---|
| <b>Q</b> | <b>RISCHI SPECIFICI: Videoterminali</b> |
|          | Non sono stati rilevati rischi          |

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <b>X</b> | <b>EMERGENZE: Primo soccorso</b> |
|          | Non sono stati rilevati rischi   |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>ZZ</b> | <b>RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato</b> |
|           | Non sono stati rilevati rischi                                   |





